

Załącznik nr 1
do zapytania ofertowego nr 1/2024 r.
z dn. 11.03.2024 r.

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI: Remont konserwatorski zabytkowego kościoła pw.
Św. Wojciecha BM w Bolesławiu

LOKALIZACJA: Działka nr 817 33-220 Bolesław

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
Roboty remontowe i renowacyjne Kod CPV: 45453000-7

INWESTOR: Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Wojciecha BM
w Bolesławiu 33, 33-220 Bolesław

Marzec, 2024 r.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

1. Ogólna charakterystyka obiektu
2. Przedmiar robót

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Planowana inwestycja to remont konserwatorski na terenie działki nr 817 Kościoła Parafialnego w Bolesławiu.

Zakres robót remontowych :

- uzupełnienie tynków i malowanie cokołu elewacji zewnętrznej
- remont wieży i kopuły na kaplicy oraz malowanie dachów
- wymiana rynien i rur spustowych
- remont ogrodzenia

W1 Przedmiar robót

str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	Dokumentacja		
1	Dokumentacja Uzyskanie pozwolenia na budowę	kpl	1,00
2	45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne		
	ROBOTY REMONTOWE		
2.1	Uzupełnienie tynków wykonanie malowania cokołu		
2	KNR 4-01 701-2 Odbicie tynków zewnętrznych na cokole z zaprawy cementowo-wapiennej 160*1,50*0,20	m2	48,00
3	KNR 0-40 IRM 209-1 Wykonanie obrzutki ręcznie, nakładanie zaprawy kryjąco	m2	48,00
4	KNR 0-40 IRM 210-1 Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie jednowarstwowe o grubości 1 cm	m2	48,00
5	KNR 0-40 IRM 210-2 Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie dodatek za każde 0,5 cm zwiększenia grubości tynku	m2	48,00
6	KNR 0-40 IRM 212-1 Wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowanie 160*1,50*50	m2	290,00
7	KNR 0-40 IRM 212-2 Gruntowanie pod powłoki malarskie	m2	290,00
8	KNR 0-40 IRM 212-4 Wykonanie powłoki malarskiej dwukrotne	m2	290,00
2.2	Remont wieży i kopuły na na kaplicy oraz malowanie dachów stalowych		
9	KNR 4-01 507-1 Rozebranie i powtórne założenie dachówek z wymianą 20% w celu wykonania rusztowania wieży	szt	1 000,00
10	KNR 4-01 504-8 Przełożenie gąsiorów ceramicznych 6*0,45	m	2,70
11	KNR 2-02 1603-1 Rusztowania drewniane stojakowe 1-rzędowe z dłużyć, wys.do 8 m 8,0*8	m2	64,00
12	KNR 7-12 0105-01 Odtłuszczenie, mycie powierzchni dachu 2,5*0,90*8*1,10+1,50*0,90*8*1,10+2,0*1,0*8*1,1+5,0*1,40*4*1,1+6,80*7,60*1,33*1,1 dachy (9,0*9,0+6,50*5,50)*1,10	m2	284,12
13	KNR 7-12 0101-01 Czyszczenie przez szcietkowanie ręczne od stanu B do 3-go stopnia czystości konstrukcji pełnościennych powierzchni dachu	m2	284,12
14	KNR 4-01 1213-01 Malowanie dachu farbą podkładową Nobiles Nobikor	m2	284,12
15	KNR 4-01 1213-1 Malowanie dachów emalią Nobiles dach i rynna	m2	284,12
2.3	Wymiana rynien i rur spustowych		
16	KNR 4-01 535-4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	138,00
17	KNR 4-01 535-6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	90,50

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
18	KNR 4-01 535-7 Rozebranie obróbki blacharskiej pasa nadrynnowego 138*0,60 82,80	m2	82,80
19	KNR 4-01 414-11 Deski czołowe	m	138,00
20	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 541-2 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm	m2	82,80
21	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 517-4 Montaż prefabrykowanych rynien systemowych z blachy ocynkowanej powlekanej półokrągłych o średnicy 15 cm kolor srebrny grub. blachy 0,55 mm	m	138,00
22	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 519-4 Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o średnicy 15 cm kolor srebrny grub. blachy 0,55 mm	m	90,50
23	KNR 2-02 1604-2 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 15 m 138*10 1 380,00	m2	1 380,00
24	Czas pracy rusztowania Rozliczenie czasu pracy rusztowań za okres wykonywania robót - Wylczenie czasu pracy rusztowania Nakłady rzeczowe robocizny 335,69 / (Skład zespołu roboczego 2 * Współczynnik przestoju rusztowań 0,84) 199,82	m-g	199,82
25	KNR 2-15 217-3 Czyszczaiki kanalizacyjne z PCW łączone metodą wciskową, o średnicy zewnętrznej 160 mm	szt	10,00

2.4 Ogrodzenie

26	KNR 0-17 IGM 2608-1 Analogia mycie (usuwanie wykwitów: cementowych, wapiennych, zabrudzeń), środkiem do usuwania nalotów	m2	101,80
27	KNR 4-01 623-3 Dezynfekcja powierzchni preparatem BFA Entferner lub równoważnym	m2	101,80
28	KNR 19-01 317-3 Naprawa spoin cokołu z kamienia, i uzupełnieniem elementów z piaskowca	msc	63,00
29	KNR 0-40 IRM 212-2 Hydrofobizacja podłożu cokołu z kamienia	m2	290,7850
30	Kalkulacja własna Odnowienie zdemontowanych przesel : oczyszczenie z korozji , naprawa/przeróbka , ocynkownanie , odluszczenie , malowanie	M2	105,3600
31	KNR 2-02 1805-11 Analogia ponowny montaż przesel [M=0]	m2	105,36
32	KNR 2-02 1808-2 Furtka	kpl	1,00